SCARIFICAZIONE-IRRUVIDIMENTO-TAGLIO

SCARIFICAZIONE, Scarificare significa letteralmente incidere in superficie; pertanto con scarifica o scarificazione si intende l'operazione di rottura superficiale del terreno, preparatoria ad altre operazioni, quali lo scavo e l'allontanamento del materiale rimosso.

IRRUVIDIMENTO, serve a dare attrito e grip al manto stradale.

TAGLIO, taglio della pavimentazione.

SCARIFICAZIONE: calcolo al mq (metro quadro).

1. Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bitumoso, escluso il trasporto a discarica. Puo essere di due tipi
    a. Ambito urbano, calcolo per ogni mq e per i primi 3cm di spessore;
    b. Ambito urbano, calcolo per ogni mq e per i primi 3cm di spessore;
2. Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bitumoso, escluso il trasporto a discarica oltre i 3cm di spessore. Puo essere di due tipi
    a. Ambito urbano, calcolo per ogni mq e per ogni cm di spessore superiore ai primi 3cm;
    b. Ambito urbano, calcolo per ogni mq e per ogni cm di spessore superiore ai primi 3cm;

IRRUVIDIMENTO calcolo al mq (metro quadro).

Di superficie stradale, calcolo per ogni mq e spessore medio di 20mm

TAGLIO calcolo per ogni metro lineare di taglio.

Taglio pavimentazione stradale calcolata in base a m di taglio.

ASPORTAZIONE ALBERI E CEPPAIE calcolo per singola ceppaia

- Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1.000. Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui dimensione non supera i 0,5 mc. L'individuazione e la tipologia delle piante da tagliare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.

  1) per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 8 a cm 15 cm

  2) per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 15,01 a cm 30

  3) per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, da cm 30,01 a cm 40

  4) per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro dal colletto, di oltre i cm 40

- Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico su autocarro e lo stoccaggio nell'ambito del cantiere fino alla distanza di m 1000. L'individuazione e la tipologia delle ceppaie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.